

建筑工程劳务承包协议书

甲方：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司（发包方）

乙方：萍乡市铭鼎建筑劳务分包有限公司（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，甲方将承包的江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目中的建筑劳务承包给乙方，甲、乙双方就建筑工程劳务承包相关事宜经协商一致，签订本协议：



第一条 工程概况

1. 工程名称：江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目
2. 工程地点：莲花县江西莲花工业园东区。
3. 工程内容：污水处理工程，热电站工程，（包括钢结构厂房中的基础、围护墙），设备基础等除钢结构外的全部土建工程量（详见甲方提供的施工图纸）。单层或多层的砖混结构或框架结构厂房另行议定。



第二条 承包范围：施工图设计的土建工程量，（包括木工、泥工、砼工、钢筋工、架子工，以及脚手架、模板等周转材料和建筑机具。

第三条 承包方式：包工不包料。

第四条 质量等级：合格工程。

第五条 进场施工工期及处罚：

污水处理工程：从进场施工日期起 120 天完工。

热电站工程：从进场施工日期起 120 天完工。

如果乙方没有按照约定工期完工，甲方按每延期一天罚乙方延期款

5000 元，因甲方原因造成延期开工或中间停顿，工期按实顺延。

第六条 工程承包价款和结算方式：

本工程按乙方实际完成工作量按以下单价结算；（不含税）

（1）浇捣商品砼 27 元/m³（含各个部位的砼浇捣）

（2）装拆模板 68 元/m²（按砼接触面的展开面积）

（3）钢筋制作绑扎 860 元/吨

（4）脚手架搭拆 20 元/m²

（5）钢筋对焊接头 3.2 元/个

（6）基础等土方挖掘或回填土方由甲方负责，沟槽土方的二次清运按挖机土方量的 10%计量，按相应定额人工乘 1.2 系数结算。

（7）签证计时工普工 200 元/天、技术工 280 元/天（用工前需征得甲方同意）

（8）如果发生（1）-（7）未涉及的其他项目，其结算单价按江西省建筑工程定额中相应的人工费乘 1.2 系数结算。

（9）因施工图纸变更等原因造成的二次用工，由甲方支付工资给乙方，设备基础其设备安装后所需要的二次灌浆由甲方另行结算给乙方。

（10）本工程所需砼为商砼，泵送。乙方负责钢筋制作、绑扎和绑扎用的扎丝。

按上述单价结算后除税收外不另计算管理费和其他任何费用。

第七条 包干单价中所包含的内容：

1.周转材料：工程中所需的模板材料（含模板、支撑、紧固件、铁钉、铁丝、脚手架材料（含钢管、扣件、脚手板、铁丝等）以及搭设安全防

护设施所需的工料费等全部由乙方承担。

2.施工机具：工程中所需的施工机械包括砼震捣设备、钢筋制作焊接机械、铁丝以及随机的电缆和防护启动装置等全部由乙方承担。

3 工程量中所需的人工包括普工、泥工、机械工、木工、钢筋工、架子工、砼工等全部由乙方承担。

第八条 付款方式

甲方按乙方月完成工程量进度的 80%支付工程进度款，每月 10 号前支付上月完成的工程量进度款。工程主体完工，甲方付足乙方已完成工程量造价的 95%。工程竣工验收结算后的余款，在一年内付清（不含税）。

第九条 安全责任

进厂施工人员保险由乙方自行负责，乙方应按有关规定和安全施工规范要求施工，参加工程施工的人员应购买人身安全保险，安全防护范围包括工地及工地周围通道。遵守甲方公司规章制度以及地方政府和有关部门对施工现场的交通、扬尘和施工噪音等管理规定，在施工过程中，发生的一切大小安全事故均由乙方负责，乙方承担全部法律责任和经济责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

第十条 其他

1. 本合同签订时，乙方支付甲方履约保证金 10 万元，工程开工后一个月内甲方退还给乙方。

2. 施工用水、用电甲方负责安装至工地 20m 范围，并配备二级配电箱，之后由乙方负责安装至施工需要的地点。

3. 住宿、膳食由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。

4. 项目施工员由乙方自行配备并且对所承包项目的工程质量、进度、安全负完全责任。

第十一条 本协议未尽事宜双方协商处理。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日



乙方：

法定代表人：王金文

委托代理人：

年 月 日

