

轻钢结构工程施工承包合同

发 包 人： 江西柯美纸业有限公司

承 包 人： 萍乡市第五建筑工程有限责任公司

工程名称： 江西柯美纸业有限公司--厂房钢结构

合同编号： JX-WJ-20251201-001

签约地址： 江西萍乡

2025 年 12 月 1 日

钢结构工程施工承包合同

发 包 人（甲方）：江西柯美纸业有限公司

承 包 人（乙方）：萍乡市第五建筑工程有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本装配安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：江西柯美纸业有限公司一厂房钢结构
- 2、工程地点：莲花工业园东区
- 3、建筑面积：9 栋约 42246 平方
- 4、工程承包范围：

序号	工程项目	面积（平方米）
1	3960 造纸车间	3512
2	4600 造纸车间	4416
3	5600 造纸车间	5431
4	干煤棚	19360
5	机修车间	1351
6	碎解车间	4247
7	污水处理站	156
8	制浆车间	2072
9	主厂房	1698
10	合计	42246

以上厂房钢结构工程包括：

- 4.1 钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、次构件、彩钢板、天沟、等钢结构材料的制作、

运输、安装；钢结构防火涂料，门窗报价单中列明的含在此合同中（以上材料均为全新件、除约定项外其它备品备件为国内排名前十大厂生产）。

4.2 屋面防水卷材 TPO 仅 4600 车间及 5600 车间保留，其余全部取消。

4.3 4600、5600 造纸车间、机修车间的吊车梁利旧，（拆除及运费另计，已含翻新、安装费用）。

4.4 不包括：土建、水、电、消防、光伏、电动排烟窗、通风器、设备支架等、总承包管理及配合费。

5、钢结构工程技术参数及材料规格要求见附件（按甲方的施工图要求标准施工，有修改的部分以报价单上体现的为准）。

6、合同工期：以甲方支付预付款之日起算，180 天内完成所有项的制作和安装。

7、合同价款：本工程总造价约计人民币（大写）壹仟捌佰万元整¥：18,000,000.00 元。该造价根据发包方提供电子版最新图纸经承包方预算，采用包工包料并负责现场安装的方式价格。但如果发包人设计发生变更和在施工中新增加了工程项目总价作相应调整。

8、发票开具：依据增值税暂行条例及实施细则，承包人总价开具 9% 增值税建安发票；在合同履行期间如遇国家税率调整，含税开票价按“不含税价”和税率调整后的“增值税”同步调整。

第二条 合同价款变更、支付时间和方式

1、工程变更：

1.1 本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增加时，双方另行协商。

1.2 发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

1.3 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人所有相关的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

1.4 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

1.5 承包人在收到工程变更确定后 3 天内，提出变更工程价款的报告，经发包人代表确认后调整合同价款。

1.6 发包人代表确认增加的工程变更价款为追加合同价款，与工程款同期支付。

运输、安装；钢结构防火涂料，门窗报价单中列明的含在此合同中（以上材料均为全新件、除约定项外其它备品备件为国内排名前十大厂生产）。

4.2 屋面防水卷材 TPO 仅 4600 车间及 5600 车间保留，其余全部取消。

4.3 4600、5600 造纸车间、机修车间的吊车梁利旧，（拆除及运费另计，已含翻新、安装费用）。

4.4 不包括：土建、水、电、消防、光伏、电动排烟窗、通风器、设备支架等、总承包管理及配合费。

5、钢结构工程技术参数及材料规格要求见附件（按甲方的施工图要求标准施工，有修改的部分以报价单上体现的为准）。

6、合同工期：以甲方支付预付款之日起算，180 天内完成所有项的制作和安装。

7、合同价款：本工程总造价约计人民币（大写）壹仟捌佰万元整¥：18,000,000.00 元。该造价根据发包方提供电子版最新图纸经承包方预算，采用包工包料并负责现场安装的方式价格。但如果发包人设计发生变更和在施工中新增加了工程项目总价作相应调整。

8、发票开具：依据增值税暂行条例及实施细则，承包人总价开具 9%增值税建安发票；在合同履行期间如遇国家税率调整，含税开票价按“不含税价”和税率调整后的“增值税”同步调整。

第二条 合同价款变更、支付时间和方式

1、工程变更：

1.1 本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增加时，双方另行协商。

1.2 发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

1.3 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人所有相关的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

1.4 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

1.5 承包人在收到工程变更确定后 3 天内，提出变更工程价款的报告，经发包人代表确认后调整合同价款。

1.6 发包人代表确认增加的工程变更价款为追加合同价款，与工程款同期支付。

2、工程款支付:

2.1 本合同签订之日起 7 天内, 支付合同预付款 140 万元, 预付款支付后, 钢结构价格不随市场原材料波动调整; 此后乙方采购原材料到厂加工每完成 500 吨甲方支付 100 万元; 此项全部完成后, 货款支付至合同总金额的 30%。

2.2 钢结构材料进场后, 单栋钢结构吊装完毕 (即屋面板进场前), 支付对应完成栋的合同金额的 30% 进度款。

2.3 屋面板进场铺设完毕后, 支付对应完成栋的合同金额的 25% 完工款。

2.4 钢结构工程完工并验收合格后 30 天内, 支付合对应完成栋的合同金额的 10% 验收款。

2.5 工程保修保证金: 占合同总额的 5 %, 在保修期满后无质量问题由发包人支付承包人。保修期计算方法: 从钢结构工程完工并验收合格之日起 1 年。

2.6 前述合同总额系指合同签订时确定的工程总造价, 如工程总造价在合同履行中按约定作增减后, 增减部份工程款支付时间, 与工程款同期冲减或支付。

2.7 货款支付前, 承包方需先开具相应金额发票给发包方。

3、工程款支付方式:

发包人支付承包人的所有工程款均以电汇方式汇至承包人指定的账户:

开户行: 江西芦溪农商银行营业部

帐 号: 91360323799451733G

帐户名: 萍乡市第五建筑工程有限责任公司

第三条 双方的权利和义务

1、发包人的权利和义务:

1.1 发包人委派 _____ 同志为驻工地项目代表, 负责协调该项目相关事宜。

1.2 发包人如需要更换驻工地代表, 至少提前 7 天以书面形式通知承包人, 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。

1.3 除驻工地代表外, 发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

1.4 发包人应先办妥国家及当地政府部门规定的一切手续, 保证承包人进场施工能顺利进行, 在开工前做好建筑红线外的“三通”和红线内的场地平整, 按审定的施工组织设计或施工方案。

1.5 合同签订后 3 天内 (以收签最后一张图纸为准) 向承包人提供完整的建筑安

装施工图____套。组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。该图纸经发包人或发包人代表签字确认后，作为承包人结算和施工的依据。

1.6 协调土建施工单位及其他专业承包单位同钢结构施工单位各按施工组织设计要求施工所带来的矛盾。

1.7 负责办理质量监督站的报监、验收工作，办理施工所需各种证件、批件及手续；将水准点与座标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验；提供预埋地脚螺栓的测量数据，并保证数据的准确性。

2、承包人的权力和义务：

2.1 承包人委派_____同志为驻工地项目代表，具体行使下列权力和义务。

2.2 请求和依据合同发出的通知，以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表，或按合同约定送达方式送达发包人后生效。

2.3 承包人根据发包人认可的施工组织设计（施工方案）和依据合同发出的指令组织施工。

2.4 承包人根据图纸合同的要求采购工程需要的材料。并提供产品合格证及其他规定的验收资料，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。

2.5 遵守地方政府和有关部门对施工场地文明施工和施工噪音等管理规定。

2.6 承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用及给发包方由此带来的相应损失。

2.7 在发包人协助下办理施工手续。

2.8 负责及时与设计部门的联系，解决安装中的问题，对工程所需的材料、质量、进度进行把关。

2.9 项目经理的其他权力和责任依据合同、承包人的授权和法律、法规、规章的规定执行。

2.10 未经承包人书面授权，项目经理无权修改、变更本合同，无权代承包人签订任何协议，其有超越职权或授权的行为无效。

第四条 质量、验收与结算

1、工程质量：

1.1 该工程的质量验收标准：合格。

1.2 承包人必须严格按施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包人现场监理工程师或发包人驻工地代表的监督检查。

1.3 承包人应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，材料代用必须经

过监理工程师或发包人代表同意后方可使用。

1.4 工程质量应当达到双方约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

1.5 双方对工程质量有争议，由法定或双方同意的工程质量检测机构作为第三方鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

1.6 承包人对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。但不包括因发包人处置不当引起的产品损害问题，原材料之间接损失或随之发生的损害。对于此类情况，承包人也提供以收取材料成本费形式的维修服务。

2、承包人承建的钢结构工程验收与交付：

2.1 承包人承建的钢结构工程为专业直包工程，双方一致确认本合同以承包人提交经发包方签字盖章验收合格的（需加盖发包方公司公章）工程完工报告或发包方书面确认收到承包方提交的合格的完工报告日期为承包人实际完工日期。

2.2 双方约定完工是指不影响发包方使用为标准，因发包方问题影响工期可顺延。

2.3 承包人承建的钢结构工程具备验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整验收资料及验收报告，发包人应当向承包人出据资料收据。承包人承建的钢结构工程完工验收不受其他专业承包单位（如土建等）未完工的影响。

2.4 承包人承建的钢结构工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底、纪要，设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

2.5 发包人收到承包人钢结构工程竣工验收报告后 15 天内组织有关单位验收，并对验收结果在验收后 3 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求执行，并承担由自身原因造成修改的费用。如因验收不合格，承包人应对工程进行修复，修复完工后再书面通知发包人在收到通知书之日起 7 天内组织有关单位再次验收，直至最终验收合格为止。

2.6 工程经最终验收合格，以承包人提交钢结构工程竣工验收报告（发包方签字及加盖发包方公司公章）之日为钢结构工程竣工日期。

3、工程结算：

3.1 双方约定的合同价格在没有变更、增减工程量的情况下，发包方按合同约定支付承包方工程款。

3.2 双方约定的合同价格发生工程量及价款变更、增减时，有相应条款约定总价需作相应调整，双方需对变更、增减部分进行核算，需对合同约定其他价款进行复核核算，核算不影响发包方按合同约定支付其他未变更、增减部份价款。

3.3 工作量在有变化的情况下，结算价格根据报价单及最终合同签订的价格的折扣系数调整结算。

第五条 违约与争议

1、发包人违约：

1.1 发包人无故不按时支付工程预付款；

1.2 发包人无故不按合同约定支付工程款，工期从未按合同约定支付工程款的第二日起顺延至按合同约定支付全额工程款当日止；

1.3 工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期顺延。

1.4 因发包人原因导致合同终止、解除，发包人应赔偿合同终止、解除给承包人造成的相应实际损失。

2、承包人违约：

2.1 因承包人原因不按照约定的完工日期或不按发包人同意或不按合同约定顺延的工期完工；承包人按《民法典》规定承担违约责任，赔偿因违约给发包人造成的损失。双方约定承包人赔偿发包人损失的计算方法：延误工期从约定完工之日第三天起，承担 5000 元/天逾期违约金，逾期最长不超 30 天，超 30 天发包方有权解除合同并要求承包方承担给发包方造成的全部损失。

2.2 因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包方应在发包方给的期限内整改更换，并承担因此给发包方带来的损失。

2.3 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

2.4 因承包人原因导致合同终止、解除，承包人需按合同总价的 20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，承包方还另行赔偿。

3、争议：

发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或友好协商调解。协商不成可向发包人所在地人民法院诉讼解决。

第六条 不可抗力、保险

1、不可抗力

1.1 不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人、承包人责

任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

1.2 不可抗力发生后，除灾害特别严重产生各种通讯方式中断或人员不能送达通报文书外，承包人应在 24 小时内向发包人代表通报。如受害情况继续发生，承包人应每隔 2 天向发包人报告灾害情况，直到灾害结束。

1.3 工程人员伤亡由承包方所属单位负责，并承担相应费用。

1.4 承包人设备、机械的损坏及停工的损失，由承包人承担。

2、保险

2.1 由承包人负责本项目施工安装过程中的承包人所派的安装人员的人身保险。

2.2 由承包人负责本工程的工程险。

3、特别条款

3.1 承包方必须对其出入工地现场的人员进行安全交底，承包方运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，在使用过程中因不可归责于发包方原因导致发包方因环保造成的一切罚款及责任由承包方承担。

3.2 承包方进入工地现场人员必须听从发包方管理人员管理，进场车辆必须听从调度，遵守发包方现场文明厂地等有关管理制度。对不听从发包方管理的人员、车辆，发包方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由承包方承担责任。

3.3、承包方所售产品需有国家承认的相应资质，如提供虚假资质，则承包方承担因此而给发包方造成的直接损失及经济效益所带来的可得利益损失。

第七条 其他

1、合同份数：

本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

2、补充条款：

2.1 合同中条款的变更必须经甲乙双方盖章生效；

2.2 主钢材全部采用宝武、新钢、萍钢等国内前十大钢材厂品牌；

2.3 彩钢板全部采用上海宝钢品牌；

2.4 钢结构屋面板型号统一为 YX-470 型(360° 咬合)，墙面板为 YX-1026 型、YX-840 型，YX-780 型波浪型横铺（横板需要加竖向方管费用另计），内板为 YX-900 型；墙面板由乙方提供版型样品，待甲方确认。

2.5 屋面保温棉全部采用 100mm 厚玻璃棉，仅干煤棚采用 75mm 保温棉；

2.6 屋面防水卷材 TPO 仅 4600 车间及 5600 车间保留，其余全部取消；

2.7 以上报价含清单列明钢结构材料、加工制作、运输、安装、验收、9个点增值税建安发票等费用；若有不含部分或隐藏项部分承包方需在合同签订前以书面形式告知发包方，否则发包方有权不支付额外增加项费用。

2.8 4600、5600 造纸车间、机修车间的吊车梁利旧（甲方原老厂区相应车间的吊车梁拆卸及运费未含在本合同中）

2.9 所有钢结构，均以施工图上的建筑面积为准；若实际完成量 $\geq$ 施工图上对应的量，则以施工图上对应的量结算；若实际完成量 $\leq$ 施工图上对应的量，则以实际完成的建筑面积结算*对应单价结算。

2.10 承包人（乙方）承诺合同约定项内钢结构的主材吨位不少于 2227 吨，所有钢结构的主材（钢梁、吊车梁、预埋件、系杆、吊车梁走道板、水平支撑、隅撑、拉条、屋面檩条）进厂前需到发包方指定地磅房过磅称重作为结算依据之一；若所有钢结构主材最终累计过磅重量未达 2227 吨，甲方有权在工程最终结算时按差额吨位扣款，扣款标准为每少 1 吨扣减工程价款 5000 元，不足一吨按 1 吨计算。

2.11 本合同附件《工程报价单》系本合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

3、合同生效：

3.1 合同订立时间：2025 年 12 月 1 日

3.2 合同订立地点：江西省萍乡市 柯美纸业

3.3 本合同双方约定：经发包人、承包人双方盖章并经法定代表人签字、承包人收到预付款后生效，在竣工结算、发包人工程款除保修金外支付完毕，承包人将工程交付发包人后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

发包人：江西柯美纸业有限公司

位所：莲花工业园东区

法定代表人：

税 号：91360301568657718F

开户行：

账 号：

电 话：0799-6386168

日 期： 年 月 日

承包人：萍乡市第五建筑工程有限公司

位所：芦溪工业园

法定代表人：秦晨

税 号：91360323799451733G

开户行：江西芦溪农村商业银行营业部

账 号：1220 3830 0000 003947

电 话：0799-7593333

日 期： 年 月 日

汇总表



工程名称:柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目

序号	工程项目	面积(平方米)	面积单价(元)	金额(元)	备注
1	3960造纸车间	3512.00	403.898	1418490.13	
2	4600造纸车间	4416.00	476.816	2105621.50	
3	5600造纸车间	5431.50	425.091	2308881.51	
4	干煤棚	19360.10	400.751	7758573.84	
5	机修车间	1351.5	623.077	842088.67	
6	碎解车间	4247.60	407.834	1732315.81	
7	污水处理站	156.9	526.755	82647.91	
8	制浆车间	2072.55	513.066	1063354.13	
9	主厂房	1698.50	440.296	747843.22	
10	合计	42246.65		18059816.72	

优惠到18000000元

- 说明:
- 1、主钢材全部采用宝武、新钢、萍钢等国内前十大钢材厂品牌;
 - 2、彩钢板全部采用上海宝钢品牌;
 - 3、钢结构屋面板型号统一为YX-470型(360°咬合),墙面板为YX-1026型或YX-820型,内板为YX-900型;
 - 4、屋面保温棉全部采用100mm厚玻璃棉,仅干煤棚采用75mm保温棉;
 - 5、屋面防水卷材TPO仅4600车间及5600车间保留,其余全部取消
 - 6、以上报价仅含清单列明钢结构项的材料、加工制作、运输、安装、验收、9个点增值税建安发票等费用;
 - 7、以上报价不含:消防、水电、光伏、电动排烟窗、通风器、设备支架等、总承包方的配套管理费。
 - 8、4600、5600造纸车间、机修车间的吊车梁利用(甲方原老城区相应车间的吊车梁利用)

工程报价单

工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目3960造纸车间

建筑面	3512.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	72.000	3400.00	244800.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	43.000	3400.00	146200.00	Q355B
3	预埋件	钢板	T	4.000	3400.00	13600.00	Q355B
4	吊车梁走道板	槽钢22a+6mm花纹钢板	T	17.000	3500.00	59500.00	Q235B
5	系杆	∅ 121*4.0	T	10.000	3500.00	35000.00	Q235B
6	水平支撑	∅ 25	T	3.000	3500.00	10500.00	Q235B
7	隅撑	L63*5	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
8	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	3.000	3850.00	11550.00	Q235B
9	屋面檩条	XZ220X75X20X2.2/2.5	T	23.000	4150.00	95450.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	屋面板	0.6mm厚470型镀铝锌镁本色彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层铝箔贴面+0.4mm厚900型内板	M ²	3512.000	72.00	252864.00	上海宝钢
11	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	3512.000	1.00	3512.00	
12	收边包角		M	1035.0	15.00	15525.00	
13	预埋锚栓	M24	套	84	23.00	1932.00	
14	高强螺栓	M20 M24	套	1416	5.00	7080.00	10.9级
15	普通螺栓	M16	套	580	2.00	1160.00	
16	C型钢螺丝	M12	套	5268	0.50	2634.00	
17	花篮螺栓	M25	套	96	10.00	960.00	

18	自攻螺栓		只	14048	0.20	2809.60	
19	钢架制作费		T	154.000	850.00	130900.00	
20	喷砂、除锈费		T	154.000	100.00	15400.00	
21	焊材费		T	154.000	80.00	12320.00	
22	醇酸油漆费		T	154.000	110.00	16940.00	
23	防火涂料		M ²	3512.000	20.00	70240.00	
24	吊装费		T	177.000	650.00	115050.00	
25	安装费		M ²	3512.000	30.00	105360.00	
26	运输费		T	177.000	70.00	12390.00	
27	一、直接费小计					1390676.60	
28	二、综合管理费			2.00%		27813.53	
29	三、利润			0.00%		0.00	
30	四、税金			0.00%		0.00	
31	五、工程造价合计（元）					1418490.13	
32	六、建筑面积（M ² ）					3512.000	
33	七、经济指标（元/M ² ）					403.898	

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含光屋面钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

电话：

工程报价单



工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目4600造纸车间							
建筑面	4416.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	159.000	3400.00	540600.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	77.000	0.00	0.00	利旧
3	预埋件	钢板	T	9.000	3400.00	30600.00	Q355B
4	吊车梁走道板	槽钢22a+6mm花纹钢板	T	19.000	3500.00	66500.00	Q235B
5	系杆	∅ 121*4.0	T	13.000	3500.00	45500.00	Q235B
6	水平支撑	∅ 25	T	4.000	3500.00	14000.00	Q235B
7	隅撑	L56*5	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
8	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	5.000	3850.00	19250.00	Q235B
9	屋面檩条	XZ220X75X20X2.2	T	27.000	4150.00	112050.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	屋面板	0.6mm厚470型镀铝 锌镁本色彩钢板 +1.5mm增强型TPO防 水卷材+100mm厚玻 璃丝棉保温层铝箔 贴面+0.4mm厚900型 内板	M ²	4416.000	91.00	401856.00	上海宝钢
11	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	4416.000	1.00	4416.00	
12	收边包角		M	1290.0	15.00	19350.00	
13	预埋锚栓	M24	套	136	23.00	3128.00	
14	高强螺栓	M20 M24	套	2840	5.00	14200.00	10.9级
15	普通螺栓	M16	套	800	2.00	1600.00	
16	花篮螺栓	M25	套	152	10.00	1520.00	
17	C型钢螺丝	M12	套	6624	0.50	3312.00	

18	自攻螺栓		只	17664	0.20	3532.80	
19	钢架制作费		T	288.000	850.00	244800.00	
20	喷砂、除锈费		T	288.000	100.00	28800.00	
21	焊材费		T	288.000	80.00	23040.00	
22	醇酸油漆费		T	288.000	110.00	31680.00	
23	防火涂料		M ²	4416.000	20.00	88320.00	
24	吊装费		T	315.000	650.00	204750.00	
25	安装费		M ²	4416.000	30.00	132480.00	
26	运输费		T	315.000	70.00	22050.00	
27	一、直接费小计					2064334.80	
28	二、综合管理费			2.00%		41286.70	
29	三、利润			0.00%		0.00	
30	四、税金			0.00%		0.00	
31	五、工程造价合计（元）					2105621.50	
32	六、建筑面积（M ² ）					4416.000	
33	七、经济指标（元/M ² ）					476.816	

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含光屋面钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

电话：

工程报价单



工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目5600造纸车间

建筑面积	5431.50	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	138.000	3400.00	469200.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	99.000	0.00	0.00	利旧
3	预埋件	钢板	T	11.000	3400.00	37400.00	Q355B
4	吊车梁走道板	槽钢22a+6mm花纹钢板	T	21.000	3500.00	73500.00	Q235B
5	系杆	∅114*4.0 ∅133*4.0	T	13.000	3500.00	45500.00	Q235B
6	水平支撑	L75*6 L100*10	T	16.000	3500.00	56000.00	Q235B
7	隅撑	L63*5	T	6.000	3500.00	21000.00	Q235B
8	拉条	Φ12、∅32*2.5圆管	T	1.000	3850.00	3850.00	Q235B
9	屋面檩条	XZ200X70X20X2.2/3.0	T	31.000	4150.00	128650.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	屋面板	0.6mm厚470型镀锌铝镁本色彩钢 板+1.5mm增强型 TPO防水卷材 +100mm厚玻璃丝 棉保温层铝箔贴 面+0.4mm厚900型 内板	M ²	5431.500	94.00	510561.00	上海宝钢
11	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	5431.500	1.00	5431.50	
12	收边包角		M	1431.0	15.00	21465.00	
13	预埋锚栓	M24	套	296	23.00	6808.00	
14	高强螺栓	M20 M24	套	2134	5.00	10670.00	10.9级
15	普通螺栓	M16	套	1980	2.00	3960.00	
16	C型钢螺丝	M12	套	8147	0.50	4073.63	

17	自攻螺栓		只	21726	0.20	4345.20	
18	钢架制作费		T	305.000	850.00	259250.00	
19	喷砂、除锈费		T	305.000	100.00	30500.00	
20	焊材费		T	305.000	80.00	24400.00	
21	醇酸油漆费		T	305.000	110.00	33550.00	
22	防火涂料		M ²	5431.500	20.00	108630.00	
23	吊装费		T	336.000	650.00	218400.00	
24	安装费		M ²	5431.500	30.00	162945.00	
25	运输费		T	336.000	70.00	23520.00	
26	一、直接费小计					2263609.33	
27	二、综合管理费			2.00%		45272.19	
28	三、利润			0.00%		0.00	
29	四、税金			0.00%		0.00	
30	五、工程造价合计（元）					2308881.51	
31	六、建筑面积（M ² ）					5431.500	
32	七、经济指标（元/M ² ）					425.091	


说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含光屋面钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

电话：

工程报价单



工程名称: 柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目干燥棚

建筑面	19360.10	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱、钢梁	H型钢	T	559.000	3400.00	1900600.00	Q355B
2	气楼	热轧H型钢	T	17.000	3500.00	59500.00	Q355B
3	系杆	∅ 159*4.0	T	53.000	3500.00	185500.00	Q235B
4	柱间支撑	∅ 20	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
5	水平支撑	∅ 20	T	4.000	3500.00	14000.00	Q235B
6	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	21.000	3850.00	80850.00	Q235B
7	屋面檩条	C220X75X20X2.0	T	214.000	4150.00	888100.00	镀锌Q355B (275g/M2)
8	墙面檩条	C250X75X20X2.0	T	38.000	4150.00	157700.00	镀锌Q355B (275g/M2)
9	天沟托架	C220X75X20X2.0	T	14.000	4150.00	58100.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	不锈钢天沟	2.0mm厚不锈钢天沟	M	1178.000	287.00	338086.00	展开1.22米
11	屋面板	0.6mm厚470型镀铝锌镁本色彩钢板+75mm厚玻璃丝棉保温层铝箔贴面+Φ 1.2套塑钢丝网300*300	M ²	18275.900	52.00	950346.80	上海宝钢
12	屋面采光带	2mm厚无色可熔性采光板(带)470型	M ²	1084.200	31.00	33610.20	FRP

13	墙面板1	0.6厚浅灰色 840型彩钢防尘 网(钢制喷塑防 风抑尘网 3000X910X1.0m m。 峰高7.5mm, 开 孔率38%, 防腐 年限为20年)	M ²	3345.600	61.00	204081.60	上海宝钢
14	墙面板2	0.5mm厚镀锌 镁彩板, VR1026型	M ²	2187.674	33.00	72193.24	上海宝钢
15	钢雨棚		M ²	57.750	200.00	11550.00	
16	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	24893.374	1.00	24893.37	
17	收边包角		M	3324.0	15.00	49860.00	
18	窗	铝合金防水百 叶窗	M ²	343.200	140.00	48048.00	
19	落水管	Φ 150PVC	M	1180.0	39.00	46020.00	含配件
20	预埋锚栓	M24	套	552	23.00	12696.00	
21	高强螺丝	M20 M22 M24 M27	套	8576	5.00	42880.00	10.9级
22	花篮螺栓	M20	套	256	10.00	2560.00	
23	C型钢螺丝	M12	套	37340	0.50	18670.03	
24	自攻螺栓		只	99573	0.20	19914.70	
25	钢架制作费		T	656.000	850.00	557600.00	
27	喷砂、除锈费		T	656.000	100.00	65600.00	
28	焊材费		T	656.000	80.00	52480.00	
29	醇酸油漆费		T	656.000	110.00	72160.00	
30	防火涂料		M ²	19360.100	20.00	387202.00	
31	吊装费		T	922.000	650.00	599300.00	
32	安装费		M ²	19360.100	30.00	580803.00	
33	运输费		T	922.000	70.00	64540.00	
34	一、直接费小计					7606444.95	

35	二、综合管理费	2.00%	152128.90	
36	三、利润	0.00%	0.00	
37	四、税金	0.00%	0.00	
38	五、工程造价合计（元）		7758573.84	
39	六、建筑面积（M ² ）		19360.100	
40	七、经济指标（元/M ² ）		400.751	

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。



电话：

工程报价单



工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目机修车间

建筑 面积	1351.50	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱、钢梁	H型钢	T	56.000	3400.00	190400.00	Q355B
2	吊车梁	热轧H型钢	T	20.000	0.00	0.00	利旧
3	系杆	∅ 114*4.0	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
4	柱间支撑	L140*10 L160*10	T	7.000	3500.00	24500.00	Q235B
5	水平支撑	D25	T	0.500	3500.00	1750.00	Q235B
6	隅撑	L50*4	T	1.000	3500.00	3500.00	Q235B
7	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	1.500	3850.00	5775.00	Q235B
8	屋面檩条	XZ250X70X20X2.5 /2.0	T	9.000	4150.00	37350.00	镀锌Q355B (275g/M2)
9	墙面檩条	C250X75X20X2.5 C250X80X20X3.0	T	16.000	4150.00	66400.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	天沟托架	C200X70X20X2.2	T	2.000	4150.00	8300.00	镀锌Q355B (275g/M2)
11	不锈钢天沟	1.5mm厚不锈钢天沟	M	105.000	245.00	25725.00	展开1.22米
12	屋面板	0.6mm厚470型镀铝 锌镁本色彩钢板 +100mm厚玻璃丝棉 保温层(燃烧性能A 级)+0.3mm厚聚乙 烯隔汽层+Φ 1.2套 塑钢丝网300*300	M ²	1351.500	53.00	71629.50	上海宝钢
13	墙面板	0.5mm厚镀铝锌镁 彩板, VR1026型	M ²	1260.048	33.00	41581.58	上海宝钢

14	楼承板	HB2-100 (600型底板0.5mm厚)	M ²	25.000	76.00	1900.00	
15	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	2611.548	1.00	2611.55	
16	收边包角		M	775.0	15.00	11625.00	
17	门	平开门	M ²	77.490	220.00	17047.80	
18	窗	铝合金窗	M ²	208.800	150.00	31320.00	
19	落水管	Φ100PVC	M	164.8	26.00	4284.80	
20	预埋锚栓	M24	套	42	23.00	966.00	
21	预埋锚栓	M39	套	32	48.00	1536.00	
22	预埋锚栓	M52	套	96	105.00	10080.00	
23	高强螺栓	M20 M24	套	1024	5.00	5120.00	10.9级
24	普通螺栓	M16	套	216	2.00	432.00	
25	C型钢螺丝	M12	套	3917	0.50	1958.66	
26	自攻螺栓		只	10446	0.20	2089.24	
27	钢架制作费		T	88.000	850.00	74800.00	
28	喷砂、除锈费		T	88.000	100.00	8800.00	
29	焊材费		T	88.000	80.00	7040.00	
30	醇酸油漆费		T	88.000	110.00	9680.00	
31	防火涂料		M ²	1351.500	20.00	27030.00	
32	吊装费		T	115.000	650.00	74750.00	
33	安装费		M ²	1351.500	30.00	40545.00	
34	运输费		T	115.000	70.00	8050.00	
35	一、直接费小计					825577.13	
36	二、综合管理费			2.00%		16511.54	
37	三、利润			0.00%		0.00	
38	四、税金			0.00%		0.00	
39	五、工程造价合计 (元)					842088.67	

40	六、建筑面积 (M ²)		1351.500	
41	七、经济指标 (元/M ²)		623.077	
说明: 1、由于钢材价格市场变动较大, 本预算报价有效期为7天。				
2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分, 不含电动排烟窗、通风器及结构。				
3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。				
电话:				



工程报价单

工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目碎解车间

建筑面积	4247.63	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱、钢梁	H型钢	T	113.000	3400.00	384200.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	24.000	3400.00	81600.00	Q355B
3	预埋件	钢板	T	2.000	3400.00	6800.00	Q355B
4	吊车梁走道板	槽钢22a+6mm花纹钢板	T	8.000	3500.00	28000.00	Q235B
5	系杆	∅ 133*4.0	T	12.000	3500.00	42000.00	Q235B
6	柱间支撑	L110*10	T	5.000	3500.00	17500.00	Q235B
7	水平支撑	L100*10 L80*10	T	14.000	3500.00	49000.00	Q235B
8	隅撑	L63*5	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
9	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	3.000	3850.00	11550.00	Q235B
10	屋面檩条	XZ250X75X20X2.5 XZ200X70X20X2.5	T	24.000	4150.00	99600.00	镀锌Q355B (275g/M2)
11	墙面檩条	C200X70X20X2.0	T	2.000	4150.00	8300.00	镀锌Q355B (275g/M2)
12	天沟托架	C200X70X20X2.2	T	1.000	4150.00	4150.00	镀锌Q355B (275g/M2)
13	不锈钢天沟	1.5mm厚不锈钢天沟	M	160.000	245.00	39200.00	展开1.22米
14	屋面板1	0.6mm厚470型镀铝锌镁本色彩钢板+100mm厚玻璃丝棉保温层(燃烧性能A级)+0.3mm厚聚乙烯隔汽层+Φ 1.5不锈钢丝网	M ²	1029.300	61.00	62787.30	上海宝钢

15	屋面板2	0.6mm厚470型镀锌铝镁本色彩钢 板+100mm厚玻璃 丝棉保温层(燃烧 性能A级)+0.3mm 厚聚乙烯隔汽层+ φ1.2套塑钢丝网 300*300	M ²	3218.330	61.00	196318.13	上海宝钢
16	墙面板	0.5mm厚镀锌铝镁 彩板, VR1026型	M ²	531.000	33.00	17523.00	上海宝钢
17	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	4778.630	1.00	4778.63	
18	收边包角		M	827.0	15.00	12405.00	
19	窗	铝合金窗	M ²	140.400	150.00	21060.00	
20	落水管	φ100PVC	M	330.5	26.00	8593.00	
21	预埋锚栓	M24	套	168	23.00	3864.00	
22	高强螺栓	M20 M24	套	1784	5.00	8920.00	10.9级
23	普通螺栓	M16	套	1796	2.00	3592.00	
24	C型钢螺丝	M12	套	7168	0.50	3583.97	
25	自攻螺栓		只	19115	0.20	3822.90	
26	钢架制作费		T	183.000	850.00	155550.00	
27	喷砂、除锈费		T	183.000	100.00	18300.00	
28	焊材费		T	183.000	80.00	14640.00	
29	醇酸油漆费		T	183.000	110.00	20130.00	
30	防火涂料		M ²	4247.600	20.00	84952.00	
31	吊装费		T	210.000	650.00	136500.00	
32	安装费		M ²	4247.630	30.00	127428.90	
33	运输费		T	210.000	70.00	14700.00	
34	一、直接费小计					1698348.84	
35	二、综合管理费			2.00%		33966.98	
36	三、利润			0.00%		0.00	


37	四、税金	0.00%	0.00	
38	五、工程造价合计（元）		1732315.81	
39	六、建筑面积（M ² ）		4247.600	
40	七、经济指标（元/M ² ）		407.834	

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

电话：



工程报价单



工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目污水处理站

建筑 面积	156.94	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱	□300*300*10*10 (钢板拼制)	T	6.000	3400.00	20400.00	Q235B
2	钢梁	H型钢	T	4.000	3400.00	13600.00	Q235B
3	拉条	Φ12、Φ32*2.5圆 管	T	0.100	3850.00	385.00	Q235B
4	隅撑	L63*5	T	0.040	3500.00	140.00	Q235B
5	屋面檩条	C200X70X20X2.2	T	1.000	4150.00	4150.00	镀锌Q355B (275g/M2)
6	屋面板	0.6mm厚470型镀 铝锌镁本色彩钢 板+100mm厚玻璃 丝棉保温层(燃烧 性能A级)+0.3mm 厚聚乙烯隔汽层+ Φ1.2套塑钢丝网 300*300	M ²	156.935	61.00	9573.04	上海宝钢
7	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	156.935	1.00	156.94	
8	收边包角		M	128.0	15.00	1920.00	
9	预埋锚栓	M24	套	104	23.00	2392.00	
10	高强螺丝	M20	套	128	5.00	640.00	10.9级
11	C型钢螺丝	M12	套	235	0.50	117.70	
12	自攻螺栓		只	628	0.20	125.55	
13	钢架制作费		T	10.140	850.00	8619.00	
14	喷砂、除锈费		T	10.140	100.00	1014.00	
15	焊材费		T	10.140	80.00	811.20	
16	醇酸油漆费		T	10.140	110.00	1115.40	

17	防火涂料	M ²	156.935	20.00	3138.70	
18	吊装费	T	11.140	650.00	7241.00	
19	安装费	M ²	156.935	30.00	4708.05	
20	运输费	T	11.140	70.00	779.80	
21	一、直接费小计				81027.37	
22	二、综合管理费		2.00%		1620.55	
23	三、利润		0.00%		0.00	
24	四、税金		0.00%		0.00	
25	五、工程造价合计（元）				82647.917	
26	六、建筑面积（M ² ）				156.900	
27	七、经济指标（元/M ² ）				526.755	
说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。						
2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。						
3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。						
电话：						




工程报价单

工程名称: 柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目制浆车间

建筑 面积	2072.55	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	89.000	3400.00	302600.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	21.000	3400.00	71400.00	Q355B
3	预埋件	钢板	T	3.000	3400.00	10200.00	Q355B
4	吊车梁走道板	槽钢22a+6mm花纹钢板	T	7.000	3500.00	24500.00	Q235B
5	系杆	∅ 133*4.0	T	7.000	3500.00	24500.00	Q235B
6	水平支撑	L100*10	T	9.000	3500.00	31500.00	Q235B
7	隅撑	L63*5	T	2.000	3500.00	7000.00	Q235B
8	拉条	Φ 12、∅ 32*2.5圆管	T	1.000	3850.00	3850.00	Q235B
9	屋面檩条	XZ220X70X20X2.2	T	12.000	4150.00	49800.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	屋面板	0.6mm厚470型镀锌铝镁本色彩钢 板+100mm厚玻璃 丝棉保温层(燃烧 性能A级)+0.3mm 厚聚乙烯隔汽层+ Φ 1.2套塑钢丝网 300*300	M ²	2072.550	61.00	126425.55	上海宝钢
11	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	2072.550	1.00	2072.55	
12	收边包角		M	564.0	15.00	8460.00	
13	预埋锚栓	M24	套	80	23.00	1840.00	
14	高强螺栓	M20 M24	套	456	5.00	2280.00	10.9级
15	普通螺栓	M16	套	1028	2.00	2056.00	
16	C型钢螺丝	M12	套	3109	0.50	1554.41	

17	自攻螺栓		只	8290	0.20	1658.04	
18	钢架制作费		T	139.000	850.00	118150.00	
19	喷砂、除锈费		T	139.000	100.00	13900.00	
20	焊材费		T	139.000	80.00	11120.00	
21	醇酸油漆费		T	139.000	110.00	15290.00	
22	防火涂料		M ²	2072.550	20.00	41451.00	
23	吊装费		T	151.000	650.00	98150.00	
24	安装费		M ²	2072.550	30.00	62176.50	
25	运输费		T	151.000	70.00	10570.00	
26	一、直接费小计					1042504.05	
27	二、综合管理费			2.00%		20850.08	
28	三、利润			0.00%		0.00	
29	四、税金			0.00%		0.00	
30	五、工程造价合计（元）					1063354.13	
31	六、建筑面积（M ² ）					2072.550	
32	七、经济指标（元/M ² ）					513.066	
说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。							
2、本预算报价仅包含光屋面钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。							
3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。							
电话：							

工程报价单



工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目主厂房

建筑 面积	1698.54	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	19.000	3400.00	64600.00	Q355B
2	吊车梁	H型钢	T	25.000	3400.00	85000.00	Q355B
3	气楼	热轧H型钢	T	3.000	3500.00	10500.00	Q355B
4	预埋件	钢板	T	2.000	3400.00	6800.00	Q355B
5	制动桁架	槽钢25a	T	7.000	3500.00	24500.00	Q235B
6	系杆	∅ 159*4.0	T	6.000	3500.00	21000.00	Q235B
7	水平支撑	∅ 20	T	0.700	3500.00	2450.00	Q235B
8	拉条	Φ12、∅32*2.5 圆管	T	1.900	3850.00	7315.00	Q235B
9	屋面檩条	C250X75X20X2.2	T	12.000	4150.00	49800.00	镀锌Q355B (275g/M2)
10	墙面檩条	C180X70X20X2.0	T	4.000	4150.00	16600.00	镀锌Q355B (275g/M2)
11	天沟托架	C250X75X20X2.2	T	2.000	4150.00	8300.00	镀锌Q355B (275g/M2)
12	不锈钢天沟	1.5mm厚不锈钢天沟	M	238.200	245.00	58359.00	展开1.22米
13	屋面板	0.6mm厚470型镀 铝锌镁本色彩钢 板+100mm厚玻璃 丝棉保温层(燃烧 性能A级)+0.3mm 厚聚乙烯隔汽层+ Φ1.2套塑钢丝网 300*300	M ²	1698.540	61.00	103610.94	上海宝钢
14	墙面板	0.5mm厚镀铝锌镁 彩板, VR1026型	M ²	249.750	33.00	8241.75	上海宝钢

15	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	1948.290	1.00	1948.29	
16	收边包角		M	708.0	15.00	10620.00	
17	窗1	铝合金窗	M ²	45.360	150.00	6804.00	
18	窗2	铝合金防水百叶窗	M ²	72.000	140.00	10080.00	
19	落水管	Φ 100PVC	M	406.3	26.00	10563.80	含配件
20	预埋锚栓	M24	套	88	23.00	2024.00	
21	高强螺丝	M20	套	536	5.00	2680.00	10.9级
22	花篮螺栓	M20	套	32	10.00	320.00	
23	C型钢螺丝	M12	套	2922	0.50	1461.22	
24	自攻螺栓		只	7793	0.20	1558.63	
25	钢架制作费		T	64.600	850.00	54910.00	
26	喷砂、除锈费		T	64.600	100.00	6460.00	
27	焊材费		T	64.600	80.00	5168.00	
28	醇酸油漆费		T	64.600	110.00	7106.00	
29	防火涂料		M ²	1698.540	20.00	33970.80	
30	吊装费		T	82.600	650.00	53690.00	
31	安装费		M ²	1698.540	30.00	50956.20	
32	运输费		T	82.600	70.00	5782.00	
33	一、直接费小计					733179.63	
34	二、综合管理费		2.00%			14663.59	
35	三、利润		0.00%			0.00	
36	四、税金		0.00%			0.00	
37	五、工程造价合计（元）					747843.22	
38	六、建筑面积（M ² ）					1698.500	
39	七、经济指标（元/M ² ）					440.296	
说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。							

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

电话：

