

钢结构工程施工承包合同补充协议

协议编号：KMZY20260415-001

协议签订地：江西萍乡莲花

甲方（发包人）：江西柯美纸业有限公司

乙方（承包人）：江西百世德装配式建筑科技有限公司

原合同编号：KMZY20251215-005

原工程名称：江西柯美纸业有限公司一厂房钢结构工程

甲乙双方就原钢结构工程施工承包合同项下新增输送栈桥钢结构工程事宜，本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本补充协议，作为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

一、新增工程内容

1. 新增 1#栈桥、2#栈桥、3#栈桥钢结构工程，包含钢柱、钢梁、檩条、屋面板、墙面板、制作、除锈、油漆、防火涂料、吊装、运输、安装、验收等全部工作内容。
2. 具体工程量、规格型号、技术标准、材料要求均按甲方提供的图纸及附件《栈桥报价清单》及原合同约定执行。
3. 本次新增栈桥工程主材总重量考核为 264 吨，主材包含钢梁、钢柱、系杆、支撑、檩条、预埋件等主钢结构，进厂前需到甲方指定地磅房过磅称重，作为结算依据之一。

二、新增工程价款

双方确认，本次新增栈桥工程经核算优惠计价，含税固定总价为人民币壹佰玖拾万元整（¥1,900,000.00 元）。

该价款为包工包料含税价，包含材料、制作、运输、安装、验收、9%增值税建安发票等全部费用，无任何额外费用。

三、发票开具

乙方按原合同约定，就本补充协议新增价款向甲方开具 9%增值税建安发票；合同履行期间如遇国家税率调整，含税开票价按“不含税价”和调整后税率同步调整，发票开具要求参照原合同相关条款执行。

四、工程款支付

1. 本合同签订之日起 7 天内，支付合同预付款 58 万元，货款支付至合同总金额的 30%。
2. 钢结构材料进场后，单栋钢结构吊装完毕（即屋面板进场前），支付对应完成栋的合同金额的 30%进度款。
3. 屋面板进场铺设完毕后，支付对应完成栋的合同金额的 25%完工款。
4. 钢结构工程完工并验收合格后 30 天内，支付合对应完成栋的合同金额的 10%验收款。
5. 工程保修保证金：占合同总额的 5 %，在保修期满后无质量问题由发包人支付承包人。保修期计算方法：从钢结构工程完工并验收合格之日起 1 年。
6. 乙方每次申请支付新增工程款前，需先开具对应金额合法有效发票给甲方，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。
7. 新增工程价款不随市场原材料价格波动调整。

五、工程工期

本次新增栈桥工程工期与原合同剩余工期同步，乙方须在原合同约定总工期内完成全部施工及验收，工期要求、顺延规则均按原合同执行。

六、质量标准与验收

1. 工程质量标准为合格，严格按施工图纸、国家规范、原合同及本协议约定施工。
2. 验收程序、交付标准、质保责任、质保期均参照原合同第四条执行，质保期自工程完工验收合格之日起 1 年。
3. 新增栈桥工程完工验收不受其他专业（土建、水电等）施工影响。

七、重量考核与扣款约定

1. 本次新增栈桥工程主钢材考核重量为 264 吨，与原合同主材重量分开考核。
2. 主钢结构主材进厂须过磅称重，最终累计过磅重量未达 264 吨的，甲方在最终结算时按差额吨位扣款，扣款标准：每少 1 吨扣减工程价款 5000 元，不足 1 吨按 1 吨计算。

八、其他约定

1. 本补充协议未约定事项，均按原合同条款执行；约定不一致的，以本补充协

议为准。

2. 违约责任、争议解决、不可抗力、保险、安全文明施工等均按原合同相应条款执行，争议由合同签订地人民法院诉讼解决。

3. 本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章并法定代表人/授权代表签字后生效，与原合同一并履行。

(以下无正文，为签字盖章页)

甲方(发包人): 江西柯美纸业有限公司

盖章:

法定代表人/授权代表签字:

日期: 年 月 日



乙方(承包人): 江西百世德装配式建筑科技有限公司

盖章:

法定代表人/授权代表签字:

日期: 年 月 日



汇总表



工程名称:柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目 (增加钢结构工程量)

序号	工程项目	金额 (元)	备注
1	1#栈桥	229498.94	
2	2#栈桥	178360.85	
3	3#栈桥	1700425.58	
	合计	2108285.37	

最终优惠价: 190万元整 (含9%增值税专用发票)

工程报价单

工程名称：柯美纸业项目1#栈桥

建筑 面积	395.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱	H型钢	T	4.600	3708	17056.80	Q355B
2	钢梁	H型钢	T	12.800	3708	47462.40	Q355B
3	系杆	PD89*3.5	T	1.200	3708	4449.60	Q235B
4	柱间支撑	∅20/2L100*8	T	1.400	3708	5191.20	Q235B
5	水平支撑	∅20	T	0.070	3708	259.56	Q235B
6	踏步	5mm花纹板	T	7.400	3708	27439.20	Q235B
7	檩条	C160*70*20*3	T	2.810	4250.00	11942.50	镀锌Q355B (275g/M2)
8	屋面板		M ²	95.000	64.00	6080.00	上海宝钢
9	墙面板		M ²	135.000	34.50	4657.50	
10	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	395.000	1.00	395.00	
11	收边包角		M	195.600	15.00	2934.00	
12	预埋锚栓	M24	套	36	23.00	828.00	
13	高强螺丝	M20	套	320	5.00	1600.00	10.9级
14	花篮螺栓	M20	套	18	10.00	180.00	
15	C型钢螺丝	M12	套	500	0.50	250.00	
16	自攻螺栓		只	2370	0.20	474.00	
17	钢架制作费		T	27.470	850.00	23349.50	
18	喷砂、除锈费		T	29.510	120.00	3541.20	
19	焊材费		T	29.510	80.00	2360.80	
20	醇酸油漆费		T	29.510	110.00	3246.10	
21	防火涂料		M ²	395.000	40.00	15800.00	薄型及超薄型

22	吊装费	T	30.280	650.00	19682.00	
23	安装费	M ²	395.000	60.00	23700.00	
24	运输费	T	30.280	70.00	2119.60	
25	一、直接费小计				224998.96	
26	二、综合管理费		2.00%		4499.98	
27	三、利润		0.00%		0.00	
28	四、税金		0.00%		0.00	
29	五、工程造价合计（元）				229498.94	
30	六、建筑面积（M ² ）				395.000	
31	七、经济指标（元/M ² ）				581.010	
说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。						
2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。						
3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。						
预算：电话：						



工程报价单



工程名称：柯美纸业项目2#栈桥

建筑 面积	305.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱	H型钢	T	3.100	3708	11494.80	Q355B
2	钢梁	H型钢	T	9.600	3708	35596.80	Q355B
3	系杆	PD89*3.5	T	0.700	3708	2595.60	Q235B
4	柱间支撑	∅20/2L100*8	T	0.930	3708	3448.44	Q235B
5	水平支撑	∅20	T	0.080	3708	296.64	Q235B
6	踏步	5mm花纹板	T	5.500	3708	20394.00	Q235B
7	檩条	C160*70*20*3	T	3.300	4250.00	14025.00	镀锌Q355B (275g/M2)
8	屋面板		M ²	94.000	64.00	6016.00	上海宝钢
9	墙面板		M ²	145.000	34.50	5002.50	
10	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	305.000	1.00	305.00	
11	收边包角		M	195.600	15.00	2934.00	
12	预埋锚栓	M24	套	24	23.00	552.00	
13	高强螺丝	M20	套	220	5.00	1100.00	10.9级
14	花篮螺栓	M20	套	18	10.00	180.00	
15	C型钢螺丝	M12	套	500	0.50	250.00	
16	自攻螺栓		只	1830	0.20	366.00	
17	钢架制作费		T	19.910	850.00	16923.50	
18	喷砂、除锈费		T	19.910	120.00	2389.20	
19	焊材费		T	19.910	80.00	1592.80	
20	醇酸油漆费		T	19.910	110.00	2190.10	
21	防火涂料		M ²	305.000	40.00	12200.00	薄型及超薄型

22	吊装费	T	23.210	650.00	15086.50	
23	安装费	M ²	305.000	60.00	18300.00	
24	运输费	T	23.210	70.00	1624.70	
25	一、直接费小计				174863.58	
26	二、综合管理费		2.00%		3497.27	
27	三、利润		0.00%		0.00	
28	四、税金		0.00%		0.00	
29	五、工程造价合计（元）				178360.85	
30	六、建筑面积（M ² ）				305.000	
31	七、经济指标（元/M ² ）				584.790	

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

预算： 电话：

工程报价单



工程名称：柯美纸业项目3#栈桥

建筑 面积	1408.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱	H型钢	T	50.800	3708	188366.40	Q355B
2	钢梁	H型钢	T	81.000	3708	300348.00	Q355B
3	系杆	PD89*3.5	T	23.400	3708	86767.20	Q235B
4	柱间支撑	∅20/2L100*10	T	22.000	3708	81576.00	Q235B
5	水平支撑	∅20	T	0.400	3708	1483.20	Q235B
6	踏步	5mm花纹板	T	30.000	3708	111240.00	Q235B
7	檩条	C160*70*20*3	T	17.000	4250.00	72250.00	镀锌Q355B (275g/M2)
8	屋面板		M ²	1408.000	64.00	90112.00	上海宝钢
9	墙面板		M ²	680.000	34.50	23460.00	
10	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	1408.000	1.00	1408.00	
11	收边包角		M	626.1	15.00	9391.50	
12	预埋锚栓	M27	套	108	23.00	2484.00	
13	高强螺丝	M20	套	2100	5.00	10500.00	10.9级
14	花篮螺栓	M20	套	48	10.00	480.00	
15	C型钢螺丝	M12	套	2800	0.50	1400.00	
16	自攻螺栓		只	8448	0.20	1689.60	
17	钢架制作费		T	207.600	850.00	176460.00	
18	喷砂、除锈费		T	207.600	120.00	24912.00	
19	焊材费		T	207.600	80.00	16608.00	
20	醇酸油漆费		T	207.600	110.00	22836.00	
21	防火涂料		M ²	1408.000	80.00	112640.00	薄型及超薄型

22	吊装费	T	224.600	650.00	145990.00
23	安装费	M ²	1408.000	120.00	168960.00
24	运输费	T	224.600	70.00	15722.00
25	一、直接费小计				1667083.90
26	二、综合管理费		2.00%		33341.68
27	三、利润		0.00%		0.00
28	四、税金		0.00%		0.00
29	五、工程造价合计（元）				1700425.58
30	六、建筑面积（M ² ）				1350.000
31	七、经济指标（元/M ² ）				1259.575

说明： 1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

预算： 电话：