

钢结构工程施工承包合同补充协议

甲方(发包人):江西柯美纸业有限公司

乙方(承包人):江西百世德装配式建筑科技有限公司

原合同编号:KMZY20251215-005

原工程名称:江西柯美纸业有限公司-厂房钢结构工程

甲乙双方就原钢结构工程施工承包合同项下的工程量增补事宜,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,订立本补充协议,作为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等法律效力。

一、工程量增补内容

1. 4600 造纸车间、电站吊车梁调整为全新制作、运输及安装,不再执行原合同中利旧约定(原合同中利旧部分未计费);
2. 5600 造纸车间、机修车间吊车梁按利旧搬迁执行,包含旧吊车梁拆除、转运、翻新(高压水枪清洗、补漆)及重新安装相关工作;
3. 根据 2026.2.4 日收到的主厂房结构图,此图比较 2025.10.28 日收到的主厂房设计图,新增了一个屋顶栈桥钢结构(图号 QS23077-3-101-59/60),新增钢结构工程量为 14.1t(计入主材考核重量)。
4. 根据 2026.1.28 日收到的 5600 车间结构图,此图比较 2025.10.28 日收到的 5600 车间设计图,钢梁截面由 BH500~1250*260*10*12 变更为 BH500~1250*280*10*14,且屋面新增风机洞口,洞口两侧的檩条由单根 Z 型钢改为双抱 C 型钢,新增钢结构工程量为 16.52t(计入主材考核重量)。
5. 根据 2026.3.16 日收到的污水处理站设计图,此图比较 2025.10.28 日收到的污水处理站设计图,新增了一批吊车梁,新增钢结构工程量为 6.4t(计入主材考核重量)。
6. 以上增补工作量为原合同未包含内容,双方确认无其他未列明增补项。

二、增补工程价款

双方确认,本次增补工作量经核算后优惠计价,合计价款为人民币壹佰零肆万元整(¥1,040,000.00),该价款为包工包料含税价(9%增值税建安发票),包含增补工程的材料、制作、运输、安装、翻新、验收等全部费用,无其他额外费用;详见附件清单。

三、发票开具

乙方按原合同约定,就本补充协议增补价款向甲方开具 9%增值税建安发票,发票开具要求及税率调整约定参照原合同相关条款执行。

四、工程款支付

1. 本合同签订之日起 7 天内,支付合同预付款 31 万元,货款支付至合同总金额的 30%。

2. 钢结构材料进场后,单栋钢结构吊装完毕(即屋面板进场前),支付对应完成栋的合同金额的 30%进度款。

3. 屋面板进场铺设完毕后,支付对应完成栋的合同金额的 25%完工款。

4. 钢结构工程完工并验收合格后 30 天内,支付合对应完成栋的合同金额的 10%验收款。

5. 工程保修保证金:占合同总额的 5 %,在保修期满后无质量问题由发包人支付承包人。保修期计算方法:从钢结构工程完工并验收合格之日起 1 年。

6. 乙方需按原合同要求,在每次申请支付增补工程款前,向甲方开具对应金额的合法有效发票,否则甲方有权顺延付款,且不承担违约责任。

五、工程工期

本次增补工程工期与原合同剩余工程工期同步,乙方需在原合同约定的总工期内完成增补工程的全部施工及验收工作,工期要求参照原合同相关条款执行。

六、质量标准与验收

增补工程的质量标准、验收要求、保修责任完全参照原合同第四条《质量、验收与结算》及第七条补充条款的相关约定执行,乙方对增补工程承担与原工程同等的质量保修责任。

七、其他约定

1. 本补充协议未约定事项,均按原合同相关条款执行;若本补充协议约定与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准;


2. 本补充协议的订立、履行、解释及争议解决,均参照原合同约定,争议解决方式为向甲方所在地人民法院诉讼解决;

3. 本补充协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方盖章并由法定代表人(或

授权代表) 签字后生效，与原合同一并履行。

(以下无正文，为签字盖章页)

甲方 (发包人) : 江西柯美纸业有限公司
盖章 : _____
法定代表人/授权代表 : _____
日期 : _____年____月____日



乙方 (承包人) : 江西百世德装配式建筑科技有限公司
盖章 : _____
法定代表人/授权代表 : _____
日期 : _____年____月____日



附件一

江西柯美纸业有限公司原利旧吊车梁补充报价清单

单体	重量 (T)	综合单价 (元)	合计 (元)	备注
4600 造纸车间	77	5000	385000	(全新)
电站	25	5000	125000	(全新)
5600 造纸车间	99	1920	190080	(利旧) 价格为吊车能上楼面的价格
机修车间	20	1496	29920	利旧
合 计			730000	

附件二

江西柯美纸业有限公司钢结构增项汇总表

序号	重量 (T)	金额 (元)	备注
5600 造纸车间	16.52	114748	详见附件三
污水处理站	6.4	45428	
主厂房	14.1	152073	
合计		312249 元	
最终优惠后		310000 元	

江西百世德装配式建筑科技有限公司

汇总表

工程名称:柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目（增加钢结构工程量）

序号	工程项目	金额（元）	备注
1	5600造纸车间	114748.63	
2	污水处理站	45428.96	
3	主厂房	152073.84	
	合计	312251.44	
优惠后最终：310000元			



工程报价单

工程名称：柯美纸业项目5600车间图纸变更增加工程量

建筑 面积	5431.50	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢梁	H型钢	T	14.57	3708	54025.56	
2	屋面檩条	2C200X70X20X2.2	T	1.950	4250.00	8287.50	镀锌Q355B (275g/M2)
3	高强螺丝	M22	套	148	5.00	740.00	10.9级
4	钢架制作费		T	14.570	850.00	12384.50	
5	喷砂、除锈费		T	14.570	120.00	1748.40	
6	焊材费		T	14.570	80.00	1165.60	
7	醇酸油漆费		T	14.570	110.00	1602.70	
7	防火涂料		T	16.520	500.00	8260.00	薄型及超薄型
9	吊装费		T	16.520	650.00	10738.00	
10	安装费		T	16.520	750.00	12390.00	
11	运输费		T	16.520	70.00	1156.40	
12	一、直接费小计					112498.66	
13	二、综合管理费	2.00%				2249.97	
14	三、利润	0.00%				0.00	
15	四、税金	0.00%				0.00	
16	五、工程造价合计(元)					114748.63	
17	六、建筑面积(M ²)					5431.500	
18	七、经济指标(元/M ²)						

说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

工程报价单

工程名称：柯美纸业项目污水处理站吊车梁

建筑 面积	336.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	吊车梁	H型钢	T	6.400	3708	23731.20	Q355B
2	高强螺丝	M20	套	155	5.00	775.00	10.9级
3	钢架制作费		T	6.400	850.00	5440.00	
4	喷砂、除锈费		T	6.400	120.00	768.00	
5	焊材费		T	6.400	80.00	512.00	
6	醇酸油漆费		T	6.400	110.00	704.00	
7	防火涂料		T	6.400	500.00	3200.00	薄型及超薄型
8	吊装费		T	6.400	650.00	4160.00	
9	安装费		T	6.400	750.00	4800.00	
10	运输费		T	6.400	70.00	448.00	
11	一、直接费小计					44538.20	
12	二、综合管理费			2.00%		890.76	
13	三、利润			0.00%		0.00	
14	四、税金			0.00%		0.00	
15	五、工程造价合计(元)					45428.96	
16	六、建筑面积(M ²)					357.500	
17	七、经济指标(元/M ²)						

说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。

工程报价单

工程名称：柯美纸业年产30万吨包装用纸及特种纸生产线项目主厂房屋顶栈桥

建筑 面积	395.00	平方米					
序号	工程项目	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	钢柱	H型钢	T	2.310	3708	8565.48	Q355B
2	钢梁	H型钢	T	3.465	3708	12848.22	Q355B
3	系杆	∅159*4.0	T	2.415	3708	8954.82	Q235B
4	柱间支撑	∅20	T	0.189	3708	700.81	Q235B
5	水平支撑	∅20	T	0.189	3708	700.81	Q235B
6	拉条	Φ12、∅32*2.5圆管	T	0.588	3950.00	2322.60	Q235B
7	屋面檩条	CC200-2-20-70	T	4.935	4250.00	20973.75	镀锌Q355B (275g/M2)
8	屋面板	0.6mm厚470型镀铝锌 镁本色彩钢板+100mm 厚玻璃丝棉保温层 (燃烧性能 A级)+0.3mm厚聚乙烯 隔汽层+Φ1.2套塑钢 丝网300*300	M ²	395.000	64.00	25280.00	上海宝钢
9	五金配件	玻璃胶、铆钉	M ²	395.000	1.00	395.00	
10	收边包角		M	337.0	15.00	5055.00	
11	预埋锚栓	M20	套	56	23.00	1288.00	
12	高强螺丝	M20	套	240	5.00	1200.00	10.9级
13	花篮螺栓	M20	套	16	10.00	160.00	
14	C型钢螺丝	M12	套	224	0.50	112.00	
15	自攻螺栓		只	1580	0.20	316.00	
16	钢架制作费		T	9.156	850.00	7782.60	
17	喷砂、除锈费		T	9.156	120.00	1098.72	
18	焊材费		T	9.156	80.00	732.48	
19	醇酸油漆费		T	9.156	110.00	1007.16	

20	防火涂料	M ²	395.000	40.00	15800.00	薄型及超薄型
21	吊装费	T	14.091	650.00	9159.15	
22	安装费	M ²	395.000	60.00	23700.00	
23	运输费	T	13.420	70.00	939.40	
24	一、直接费小计				149092.00	
25	二、综合管理费		2.00%		2981.84	
26	三、利润		0.00%		0.00	
27	四、税金		0.00%		0.00	
28	五、工程造价合计（元）				152073.84	
29	六、建筑面积（M ² ）				395.000	
30	七、经济指标（元/M ² ）				384.997	

说明：1、由于钢材价格市场变动较大，本预算报价有效期为7天。

2、本预算报价仅包含0.00m以上钢结构及其屋面围护结构部分，不含电动排烟窗、通风器及结构。

3、本预算报价不包含基础工程及地面工程。