

江西柯美纸业有限公司 制浆线

商 务 合 同

买方：江西柯美纸业有限公司

卖方：郑州磊展科技造纸机械有限公司

2024 年 4 月 10 日



制浆商务合同

合同编号: KMZY20240409-001

签定日期: 2024 年 04 月 10 日

签订地点: 江西萍乡

买方: 江西柯美纸业有限公司 (甲方)

卖方: 郑州磊展科技造纸机械有限公司 (乙方)

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则, 经充分友好协商, 订立如下合同条款, 以资共同恪守履行。

一、合同标的、价格

设备名称	数量	备注
120T/D 大红纸制浆设备	一批	供货范围详见设备清单与技术规范；74 立方碎浆机筛板一块分成 2 片。
250T/D 普红纸制浆设备	一批	
PM2 碎解系统改造设备	一批	
PM1 制浆线改造设备	一批	
合计（大写）：肆佰壹拾捌万元整（¥：4180000.00 元）含 13%增值税		

其中设备包装费、运输费、保险费、培训指导安装调试费等费用均包含在合同总价内。

二、付款

合同第一条所规定的合同总价, 按以下方式比例由买方支付给卖方。

1. 买方支付卖方合同总价的 20% (即 83.6 万元) 作为预付款, 预付款支付后合同正式生效 (合同生效后标的物价格与原材料价格涨跌无关), 卖方提交已付款项正式发票。

2. 买方根据卖方制造、发货进度协商在发货前支付合同进度款（即 326.4 万元）。

3. 卖方预留捌万元作为质量保证金，待质保期满（所有的质保，其运行期开始之日起至 12 个月内结束，其中被修理过更换过的部件，都必须在其交货之日起 18 个月内结束或试机合格后 12 个月内结束，以先到为准。）质保期满后无质量问题，买方在十日内支付卖方质量保证金。

4. 结算方式：银行承兑汇票或银行转账支付。

三、质量标准

1. 按双方约定的技术规范标准生产，质保期一年（易损件除外）。

2. 卖方提供的合同设备是全新的、技术先进的、质量优良的。

四、设备交付

1. 交付时间：卖方应于合同生效后 6 个月内将合同全部货物交付至买方所在地工厂；运输费用由卖方负责，卸车费用由买方负责。

2. 若卖方因其原因未能按照约定的交货计划交付合同设备，买方可以同意推迟交货期，宽限期为 2 周。如果卖方延期交货超过两周，且因此给买方造成损失，则卖方应按照如下约定赔偿违约金：

3. 每迟交一周，违约金为迟交合同设备价格的 2%。但，迟交货违约金最多不应超过合同总价的百分之二十（20%）。

五、包装

1. 卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的兼顾包装，运输途中不能造成破损，按需做好保护措施，确保安全运抵合

同设备交付现场。

2. 卖方对包装箱散装的部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称、以及该部件在装配图中的位号、零件号。
3. 对裸装货物应带有足够的支架及包装木垫(带底座和支腿的除外)。
4. 由于运输途中卖方包装或保管不善致使货物丢失时，卖方应及时补发以满足工期需要。

六、货物验收

1. 当货物到达现场后，买卖双方应尽快根据发货清单开箱检验，检验货物的数量、规范和质量；检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。
2. 现场检验时，如发现设备由于卖方或运输过程中原因有任何损坏、缺陷、短少、或不符合合同中规定的质量标准和规范时，买方有权要卖方修理或更换设备，所产生的费用由卖方承担；如由买方原因导致的损坏，卖方应及时配合买方补发货，买方支付合理费用给卖方。

七、指导安装、调试、试运、验收和保修

1. 本合同设备由卖方根据买方的实际需要为其提供给买方的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行指导安装、调试、运行和维修。卖方现场技术服务人员须对整个安装过程中的安装调试的技术指标负责并签字确认主要的技术指标见附件。买方可根据实际需要进行相应协助，若买方按卖方技术资料规定或/和现场技术服务人员的指导进行协助而出现问题，卖方承担责任。本合同设备应按本合同的规定进行交付，按本合同规定的时间、期限及安排进行指导安装、调试、性

能验收试验（即初验）、保证期内试运行、终验和质量保修。

2. 本合同任一台设备在卖方将设备交付买方后，买方将根据实际需要通知卖方及时进行指导安装和调试，如卖方在接到通知后 2 日内未提出书面异议，则卖方应按照如下安排进行指导安装和调试。

3. 卖方应根据买方要求提供现场指导安装服务，应在收到买方通知后 7 天内完成该设备指导安装工作。

4. 合同设备的安装完毕并经买方确认后，卖方应派员参加调试并负责调试和进行指导。卖方应在本合同任一台设备安装完毕后 30 天内完成该设备的指导调试工作。

5. 买方要求安装、调试时间暂缓的，则按照买方要求执行，本合同约定的指导安装、调试时间顺延。

6. 性能验收试验（初验），性能验收试验应在 72+24 小时试运行合格后 6 个月内完成，验收合格需经买方签字盖章确认为准。

八、保修

1. 产品质量标准：以双方签字盖章的技术文件为准。

2. 产品质保期：设备安装调试运行之日起 12 个月内或交付之日起 18 个月内（以先到为准）。

3. 维修：质保期内，卖方确保 48 小时内上门服务。

4. 维修费用：由产品本身质量问题引起的故障，均由卖方免费负责维修或更换。

5. 设备在 2 次维修调整还不能正常运转或达不到技术担保标准的由卖方免费更换。

九、合同的变更、修改和终止

1. 本合同生效后，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应同时提出影响合同价格和交货期的详细说明。对本合同内容的修改应在双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并同时加盖买方的公章后方能生效。

十、不可抗力

1. 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱以及其他受影响方无法预见亦无法避免或控制的情形。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2. 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或邮件通知另一方，并在 15 天内将适当的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

3. 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到 120 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行

和验收等问题）。

十一、争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，由本合同买方所在地有级别管辖权的人民法院管辖。

十二、合同生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字加盖合同专用章，且卖方收到买方预付款后合同生效；。

2.本合同一式正本 3 份；甲方 2 份，乙方 1 份。

3.本合同适用法律为中华人民共和国法律。

买 方	卖 方
定作单位：江西柯美纸业有限公司	制造单位：郑州磊展科技造纸机械有限公司
法定代表人： 	法定代表人：刘建涛
委托代理人：陈可	委托代理人：刘亚兵
电 话：18979994760	电 话：13592588751
传 真：0301030061	传 真：
开户银行：	开户银行：工商银行新密支行
户 名：	户名：郑州磊展科技造纸机械有限公司
帐 号：	帐 号：1702 3251 0927 0019 818

原料: LOCC 产量: 120T/22H

原料: LOCC / 重量: 1201/22H										
LEISHAN 磊展机械	郑州磊展科技造纸机械 有限公司	江西柯美纸业有限公司 日产120吨大红纸制浆项目				审核 Rev'd				
		设备表 Equipment List				校核 Chk'd				
	技术部									设计 Des'd
序号	设备名称 Name	型号或制造号 Type or Manuf No	技术规格 Specification & Technical Data		电机功率 Motor (kW)	数量	其中备用 Spare	单价 (万元)	总价 (万元)	备 注 Remarks
1	竹片/木粉碎浆机	ZDSD24	V=10m ³ H=12mm C=3~5%		110	1				不含壳体 (磊展提供壳体图纸)
2	书本纸/报纸碎浆机	ZDSD25	V=15m ³ H=12mm C=3~5%		160	1				不含壳体 (磊展提供壳体图纸)
3	高浓除渣器	ZSC4	Q=3000~4500l/min, C=3~5%			1				陶瓷内胆
4	纤维分离机	ZDF4	Ø980mm H=2.8mm C=2-4%		90	1				与浆接触为不锈钢材质
5	振框筛	ZSK2	A=2.0m ² H=4.0mm		3	1				与浆接触为不锈钢材质
6	双盘磨浆机	RF20	Ø500mm C=3-5%		160	2				与浆接触为不锈钢材质

原料: LOCC 产量: 2501.24t

LEISHAN 磊展机械		郑州磊展科技造纸机械 有限公司		江西柯美纸业 有限公司 日产250吨普通红炮纸制浆项目			审核 Rev'd		komai PAPER	
		设备表 Equipment List			校核 Chk'd					
技术部					设计 Des'd		K		日期 Date24.04.09	
序号	设备名称 Name	型号或制造号 Type or Manuf No	技术规格 Specification & Technical Data	电机功率 Motor (kW)	数量	其中备用 Spare	单价 (万元)	总价 (万元)	备注 Remarks	
1	链板输送机	BFW1600	工作宽度:B=1600mm,预计总长27m	11	1					
2	D型碎浆机	ZDSD28	V=30m³ H=16mm C=3~5%	280	1				不含壳体和沉渣井（磊展提供壳体图纸）	
	杂质分离机	ZSF2	3m³, h=12mm C=4~5%	75	1				与浆接触为304不锈钢材质	
	圆筒筛	ZST2A	Ø1500 mm 6000~8000L/min C=0.5~2%	5.5	1				转筒为304不锈钢	
	绞绳机	ZTS2	0~50m/h	4	1					
	切绳机	QSJ2	切除绳物最大直径600mm	11	1				含液压站	
	抓斗	ZD0.2	0.2m³, 最大开度1600mm		1				抓瓣为304不锈钢	
3	高浓除渣器	ZSC7	Q=8000~12000l/min, C=3~5%		1				陶瓷内胆	
4	一段中浓粗筛	JNSC1.8	A=1.85m² s=0.60mm, C=3~4%	75	1				与浆接触为不锈钢材质, 筛鼓北京固安安腾	
5	轻渣分离机	FQJ1.5	V=1.5m³, Ø4.0mm, C=1.5-2.5%	90	1				与浆接触为不锈钢材质	
6	排渣分离机	PZ2	Ø380mm C=1~1.5% Ø4.0mm	37	1				转子和筛板为不锈钢	
7	分级筛	FJS2	A=2.27m² s=0.25mm C=1.8-2.2%	90	1				与浆接触为不锈钢材质, 筛鼓北京固安安腾	
8	一段低浓除渣器	KH1500	1500L/min C=1.2%		8	2			封闭式排渣	
	二段低浓除渣器	KH1500	1500L/min C=1.0%		3	1			封闭式排渣	
	三段低浓除渣器	KH1500	1500L/min C=0.8%		1				带陶瓷节浆器	
9	精筛	ZNS1.2	A=1.21m² s=0.28mm C=1-1.1%	55	1				与浆接触为不锈钢材质, 筛鼓北京固安安腾	
10	重力多盘浓缩机	ZNP4010	Ø4000mm 总面积177m² C出=3.5~5%	37	1					





郑州磊展科技造纸
机械有限公司

技术部

江西柯美纸业
2#机碎解系统改造项目

设备表 Equipment List

审核 Rev'd

校核 Chk'd

设计 Des'd



日期 Date:2024.04.09

设备编号	设备名称	型号或制造号	技术规格	电机功率	数量 Quantity		单价 (万元)	总价 (万元)	备 注 Remarks
					总计	其中备用			
A	LOCC 制浆线		800BDT/24H						
1	链板输送机			22	1				客户原有链板利旧
2	D型碎浆机传动	ZDSD34	V=74m³ Ø16mm C=3~5%	800	1				减速机传动 SEW 或弗兰德 (壳体和沉渣井客户现场自制, 磊展提供图纸。)
	杂质分离机	ZSF3	V=5m³, Ø12mm C=3~5%	160	2				与浆接触为304不锈钢材质
	圆筒筛	ZST4A	Ø2000mm C=1~1.5%	11	1				转筒为304不锈钢
	绞绳机	ZTS1	0~60m/h	4	1				
	切绳机	QSJ2	最大切绳直径Ø600mm	11	1				含液压站
	气动抓斗	ZD0.2	0.2m³ 最大开度1600mm		1				抓瓣为304不锈钢
3	一段高浓除渣器	ZSC7	8000~12000L/min C=3~5%		2				陶瓷内胆
	集渣罐		304不锈钢材质		1				气动阀门
	二段高浓除渣器	ZSC6	5800~7500L/min C=2~3%		1				陶瓷内胆、气动阀门
4	提渣机	TZJ2	Ø360mm	1.1	1				与浆接触304不锈钢